

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2021 г.

АО "Витимэнерго"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Монтаж шкафа РЗА ( 110 , -110 - )  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 251,123 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 152,195 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 326,9 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные паботы</b>												
1	<b>ФЕРм08-04-742-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Отсоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 1 кВ, сечением до 3х95 мм2 (1 присоединение (3 фазы)) (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))	10	7,96 7,96			79,6	79,6			0,828	8,28

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))	3	183,38 155,21	28,17 1,08		550,14	465,63	84,51 3,24		16,512	49,54
3	<b>ФЕРм08-03-601-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж панели защит (1 шт.) (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))	1	16,66 14,21	2,45 0,16		16,66	14,21	2,45 0,16		1,432	1,43
4	<b>ФЕРм08-01-102-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф)	1	414,14 140,45	177,46 10,8	96,23	414,14	140,45	177,46 10,80	96,23	14,6	14,6
5	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)	5	754,36 388,03	70,43 2,7	295,9	3771,8	1940,15	352,15 13,50	1479,5	41,28	206,4
6	<b>ФЕРм08-04-742-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 1 кВ, сечением 10х1,5 мм2 (1 присоединение (3 фазы))	15	324,23 29,92		294,31	4863,45	448,8		4414,65	3,11	46,65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							9695,79	3088,84	616,57 27,70	5990,38		326,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							113532,05	63476,83	6251,29 569,29	43803,93		326,9
Накладные расходы							152195,75					
Сметная прибыль							41629,98					
<b>Итого по разделу 1 Монтажные паботы</b>							<b>251123,54</b>					<b>326,9</b>