

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 г.

АО "Витимэнерго"
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24/02/2022
(локальная смета)на монтаж системы видеонаблюдения на объекте АО "Витимэнерго" ПС-110 кВ Мараканская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 276161,57 руб.

Средства на оплату труда 58769,58 руб.


Сметная трудоемкость 229,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж системы видеонаблюдения ПС-110 кВ Маракан												
1	ГЭСНм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне НР (3674,28 руб.): 80% от ФОТ (4592,85 руб.) СП (1837,14 руб.): 40% от ФОТ (4592,85 руб.)	шт	5	918,57	918,57			4592,85	4592,85		
2	ГЭСНм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Устройство цифровой регистрации НР (1568,64 руб.): 80% от ФОТ (1960,8 руб.) СП (784,32 руб.): 40% от ФОТ (1960,8 руб.)	устройство	1	1960,8	1960,8			1960,8	1960,8		
3	ГЭСНм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (192,21 руб.): 80% от ФОТ (240,26 руб.) СП (96,1 руб.): 40% от ФОТ (240,26 руб.)	шт	1	240,26	240,26			240,26	240,26		
4	ГЭСНм10-04-100-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 НР (4160,64 руб.): 80% от ФОТ (5200,8 руб.) СП (2080,32 руб.): 40% от ФОТ (5200,8 руб.)	10 концов кабеля	10	520,08	520,08			5200,8	5200,8		
5	ГЭСНм10-03-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коммутатор служебной связи НР (2579,6 руб.): 80% от ФОТ (3224,5 руб.) СП (1289,8 руб.): 40% от ФОТ (3224,5 руб.)	шт	2	1612,25	1612,25			3224,5	3224,5		
6	ГЭСНм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой НР (2496,38 руб.): 80% от ФОТ (3120,48 руб.) СП (1248,19 руб.): 40% от ФОТ (3120,48 руб.)	коробка	6	520,08	520,08			3120,48	3120,48		
7	ГЭСНм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг НР (14566,99 руб.): 80% от ФОТ (18208,74 руб.) СП (7283,5 руб.): 40% от ФОТ (18208,74 руб.)	100 м	6,1	2985,04	2985,04			18208,74	18208,74		
8	ГЭСНм10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Устройство видеоконтрольное НР (478,16 руб.): 80% от ФОТ (597,7 руб.) СП (239,08 руб.): 40% от ФОТ (597,7 руб.)	шт	1	597,7	597,7			597,7	597,7		
9	ГЭСНм08-01-101-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Преобразователь массой: до 0,15 т НР (1499,91 руб.): 80% от ФОТ (1874,89 руб.) СП (749,96 руб.): 40% от ФОТ (1874,89 руб.)	шкаф	1	1874,89	1874,89			1874,89	1874,89		
10	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (15079 руб.): 80% от ФОТ (18848,75 руб.) СП (7539,5 руб.): 40% от ФОТ (18848,75 руб.)	100 м	5	3769,75	3769,75			18848,75	18848,75		
11	ГЭСНм08-03-601-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Щиток лабораторный НР (719,85 руб.): 80% от ФОТ (899,81 руб.) СП (359,92 руб.): 40% от ФОТ (899,81 руб.)	шт	1	899,81	899,81			899,81	899,81		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58769,58	58769,58		
Накладные расходы									47015,66			
Сметная прибыль									23507,83			
Итого по разделу 1 Монтаж системы видеонаблюдения ПС-110 кВ Маракан									129293,07			
Раздел 2. Материалы для монтажных работ												
12	Прайс-лист	Уличная цилиндрическая IP камера DS-I400 4Мп	шт	5	8350				41750			
13	Прайс-лист	Видеорегиистратор IP 8-ми каналный DS-N208(c)	шт	1	8546				8546			
14	Прайс-лист	Жесткий диск 4ТБ HDD WD	шт	1	18150				18150			
15	Прайс-лист	Джек RJ-45	шт	20	20				400			
16	Прайс-лист	Коробка распределительная 80*80*40	шт	6	112				672			
17	Прайс-лист	Кабель UTP 4*2*0,5	м	610	40				24400			
18	Прайс-лист	Монитор 19"	шт	1	14500				14500			
19	Прайс-лист	Труба гофрированная ПВХ д.20	м	500	26				13000			
20	Прайс-лист	Стяжка мет. 300*4,6мм	уп	1	1495				1495			
21	Прайс-лист	Стяжка под саморез 200*4,3мм	уп	1	472,5				472,5			
22	Прайс-лист	Стабилизатор напряжения Boiler 0,5кВа	шт	1	5448				5448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Прайс-лист	Неуправляемый сетевой коммутатор SWPU-FE0802GE	шт	2	5468				10936		
24	Прайс-лист	Щит с монтажной панелью ЩМП-2.3.1-0	шт	1	3739				3739		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									143508,5		
Итого по разделу 2 Материалы для монтажных работ									143508,5		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									202278,08	58769,58	
Накладные расходы									47015,66		
Сметная прибыль									23507,83		
Итого по смете:											
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									27703,3		
Монтаж оборудования									7093,9		
Прокладка и монтаж сетей связи									6865,05		
Электромонтажные работы на других объектах									231139,32		
Итого									272801,57		
В том числе:											
Материалы									143508,5		
ФОТ									58769,58		
Накладные расходы									47015,66		
Сметная прибыль									23507,83		
Транспортные затраты (средний расход топлива(л/100км) * расстояние (км/100) * стоимость топлива (л) 20*2,8*60									3360		
ВСЕГО по смете									276161,57		

Составил: Сметчик  Ветштейн А. И.
(должность, подпись, расшифровка)